



In diesem Beispiel hat jedes Anlagenmodul sein eigenes Schaltpult. Die Module sind elektr. nur über die gemeinsame Spannungsversorgung miteinander verbunden. Dies spart Kabel und Verbindungselemente.

Nachteil:

Entweder wird die Anlage über mehrere Bediener gefahren, oder aber ein einzelner Bediener springt permanent zwischen den Modulen hin und her.

Eine Kommunikation zwischen den einzelnen Modulen ist nur mit sehr großem Aufwand möglich, sofern man mit herkömmlichen Mitteln arbeitet.